

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Piwnica ziemna - hydrofornia

Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy

Adres:

38-232 Krempna , działka nr 213

Kody CPV:

Inwestor:

Magurski Park Narodowy

38-232 Krempna 59

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1	KNR 4-01 0101-0200	Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 2,95*2,7+(1,35+0,35+2,7)*1,5+(2,95*2+2,7+1,19+1,35*2+3,05*2+0,35*4+0,28*4)*2,1+2,2*0,6	m2 m2	60,216	60,216
1.3	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni 10*11*0,0001	ha ha	0,011	0,011
1.4	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze sklepienia piwnicy oraz odkopanie ścian piwnicy 10*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3	m3 m3	163,022	163,022
1.5	KNR-W 2-15 0208-0400	Analogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura wentylacyjna PVC fi150 1,5	m m	1,500	1,500
1.6	KNR-W 2-15 0213-0500	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.7	KNR-W 4-01 0737-0100	Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie stropu i ścian od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu 3,4*3,65+4,75*2,2+(3,4+3,65*2+0,6*2+4,75*2+0,35*2)*2,3+2,2*0,6*2+0,35*0,6*2	m2 m2	76,750	76,750
1.8	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm 20+10	m2 m2	30,000	30,000
1.9	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm 20+10	m2 m2	30,000	30,000
1.10	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm 20+20	m2 m2	40,000	40,000
1.11	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm 16,75+20,216	m2 m2	36,966	36,966
1.12	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR F 76,75	m2 m2	76,750	76,750
1.13	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2K 76,75	m2 m2	76,750	76,750
1.14	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii - Obrzutka ścian wewnętrznych półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04 60,216	m2 m2	60,216	60,216
1.15	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii - tynk renowacyjny na ścianach wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 (porowaty) gr. 2 cm 04 60,216	m2 m2	60,216	60,216
1.16	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mm 76,75	m2 m2	76,750	76,750
1.17	KNR-W 2-02 1037-0200	Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i owadobójczym - montaż drzwi wejściowych 0,95*2	m2 m2	1,900	1,900

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.18	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy ziemią 10*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3	m3 m3	163,022	163,022
1.19	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 10*11*2,8*0,7-(3,4*3,65+4,75*2,2)*2,3	m3 m3	163,022	163,022
1.20	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. 110	m2 m2	110,000	110,000
1.21	KNR 2-01 0510-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypu 110	m2 m2	110,000	110,000
1.22	KNR 5-08 0404-0100	Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 7 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.23	KNR 5-08 0404-0100	Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 7 30	kpl. kpl.	30,000	30,000