



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |
e-mail: mpn@magurskipn.pl

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do budowy garażu - II”

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), zapisów rozdz. III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załącznika nr 4 do SWZ Zamawiający zmienia zapisy ww. dokumentu w zakresie części 3: Dostawa elementów drewnianych do wykonania więźby dachowej

BYŁO:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest dostawa materiałów drewnianych potrzebnych do wykonania konstrukcji więźby dachowej. **Materiały drewniane muszą być wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C27.** Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed korozją biologiczną poprzez 2-krotne smarowanie preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Zestawienie drewna konstrukcyjnego	wymiar	długość mb	ilość szt.	długość mb łącznie	kubatura m ³	Termin dostawy
Murlata	14x14	8	2	16	0,31	od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r;
Murlata	14x14	3,3	3	9,9	0,19	
Krokiew	8x15	6,1	16	97,6	1,18	
Krokiew	8x15	3,4	4	13,6	0,16	
Krokiew	8x15	2,3	4	9,2	0,11	
Krokiew	8x15	2	4	8	0,1	
Słupek	14x14	2,5	8	20	0,39	
Belka	14x14	3,5	4	14	0,27	
Słupek	14x14	1,5	4	6	0,12	
Belka	14x14	2	4	8	0,16	
Krawężnica	14x20	7,5	2	15	0,42	
Miecze	8x15	1,5	12	18	0,22	
Deska kalenicowa	8x15	3,5	1	3,5	0,04	
Deski okapowe	3,2x20	34	1	34	0,22	
Belka stropowa	20x29	8	2	16	0,93	
Łaty	3,2x5	410	1	410	0,66	
Kontrłaty	3,2x5	170	1	170	0,27	
Deski podbitkowe z felcem (szlifowane, nienasycone)	1,4x12,1	4,80	1	720	1,22	



MA BYĆ:

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest dostawa materiałów drewnianych potrzebnych do wykonania konstrukcji więźby dachowej. **Materiały drewniane muszą być wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C24.** Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed korozją biologiczną poprzez 2-krotne smarowanie preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Zestawienie drewna konstrukcyjnego	wymiar	długość mb	ilość szt.	długość mb łącznie	kubatura m ³	Termin dostawy
Murłata	14x14	8	2	16	0,31	od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r.;
Murłata	14x14	3,3	3	9,9	0,19	
Krokiew	8x15	6,1	16	97,6	1,18	
Krokiew	8x15	3,4	4	13,6	0,16	
Krokiew	8x15	2,3	4	9,2	0,11	
Krokiew	8x15	2	4	8	0,1	
Słupek	14x14	2,5	8	20	0,39	
Belka	14x14	3,5	4	14	0,27	
Słupek	14x14	1,5	4	6	0,12	
Belka	14x14	2	4	8	0,16	
Krawężnica	14x20	7,5	2	15	0,42	
Miecze	8x15	1,5	12	18	0,22	
Deska kalenicowa	8x15	3,5	1	3,5	0,04	
Deski okapowe	3,2x20	34	1	34	0,22	
Belka stropowa	20x29	8	2	16	0,93	
Łaty	3,2x5	410	1	410	0,66	
Kontrłaty	3,2x5	170	1	170	0,27	
Deski podbitkowe z felcem (szlifowane, nienasycone)	1,4x12,1	4,80	1	720	1,22	

Termin oraz miejsce składania ofert nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Magurskiego Parku Narodowego
Ingr Norbert Kiec

25.03.2024 r

(data i podpis Dyrektora)