

Przedmiar

BUDYNKI CENTRUM I ZARZADZANIA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty budowlane		
1	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących		
		14,74	m3	14,74
		razem	m3	14,74
2		Kalkulacja Własna .Demontaz instalacji odgromowej oraz innych urzadzen(antena TV)		
		12	kpl	12
		razem	kpl	12
3	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu		
		14,74	m3	14,74
		razem	m3	14,74
4	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym		
		14,74	m3	14,74
		razem	m3	14,74
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki kominów		
		51,5	m2	51,5
		razem	m2	51,5
6	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki czapek		
		12,07	m2	12,07
		razem	m2	12,07
7	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej pełnej CHR klinkier kolor Sahara		
		16,21	m3	16,21
		razem	m3	16,21
8	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 8cm		
		16,89	m2	16,89
		razem	m2	16,89
9	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli		
		0,186	t	0,186
		razem	t	0,186
10	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- obróbki kominów		
		56,65	m2	56,65
		razem	m2	56,65
11	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- obróbki czapek kominowych		
		27,76	m2	27,76
		razem	m2	27,76
12	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych- kratki KO 145x155 FURMET Jasło		
		100	szt	100
		razem	szt	100
13		Kalkulacja indywidualna. Ponowny montaz instalacji odgromowej (antena)		
		12	szt	12
		razem	szt	12
14		Klakulacja indywidualna. Przegląd i naprawa orynnowania lukarn		
		46,80	mb	46,8
		razem	mib	46,8

Przedmiar

BUDYNKI CENTRUM I ZARZADZANIA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
15		Kalkulacja indywidualna . Przegląd i naprawa orynnowania budynku Centrum i Zarzadzania. 68	mb	68	
			razem	mb	68
16	KNR-W 4-01 0627/04	Impregnacja grzybobójcza trzykrotna metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków - np FOBOS M2 lub DREWNOCHRON ,kolor mahon. 23,45	m2	23,45	
			razem	m2	23,45
17	KNR-W 4-01 0610/01	Czyszczenie mechaniczne i szlifowanie elementów drewnianych ozdobnych lukarn 23,45	m2	23,45	
			razem	m2	23,45
18	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie istniejącego pokrycia dachu deskami i plandeka 200	m2	200	
			razem	m2	200
19	KNNR-W 5 0713/01	Przewody grzewcze rynien i rur spustowych budynku głównego z instalacją elektryczną 110	m	110	
			razem	m	110

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
M. BUD
mgr inż. Maciej Rajchel
 38-480 Rymanów, ul. Jasna 8A
 tel. 13 235 57 78 | kom. 502 672 603
 NIP/688 271 26 60