

## Przedmiar

## BUDYNKI CZTERORODZINNE POLANY NR 69,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących		
		25,024	m3	25,024
		razem	m3	25,024
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		27,84	m2	27,84
		razem	m2	27,84
3	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		25,04	m3	25,04
		razem	m3	25,04
4	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym		
		25,04	m3	25,04
		razem	m3	25,04
5	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły klinkierowej pełnej CHR klinkier kolor Luna		
		25,04	m3	25,04
		razem	m3	25,04
6	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm		
		9,936	m2	9,936
		razem	m2	9,936
7	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli		
		0,186	t	0,186
		razem	t	0,186
8	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- obróbki kominów		
		21,12	m2	21,12
		razem	m2	21,12
9	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- obróbki czapek kominowych		
		21,44	m2	21,44
		razem	m2	21,44
10	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych- kratki KO 145x155 FURMET Jasło		
		64	szt	64
		razem	szt	64
11	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach dzwiczek rewizyjnych- drzwiczki rewizyjne KO145x155 FURMET Jasło		
		8	szt	8
		razem	szt	8
12	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach dzwiczek rewizyjnych- drzwiczki rewizyjne KO 280x155 FURMET Jasło		
		8	szt	8
		razem	szt	8
13	KNR-W 4-01 0324/02	Montaż nasad kominowych KO 27x 14 FURMET		
		8	szt	8
		razem	szt	8
14	KNR-W 4-01 0324/02	Montaż nasad kominowych KO 14x 14 FURMET		
		8	szt	8

## Przedmiar

## BUDYNKI CZTERORODZINNE POLANY NR 69,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	szk	8
15	KNR-W 2-05 0510/01	ANALOGIA- Wykonanie i montaż stężeń z płaskownika 50x5			
		0,125		t	0,125
			razem	t	0,125
16	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nadającej się do użytku			
		72		m2	72
			razem	m2	72
17	NNRNKB 6 0535/04	Ponowny montaż zdemontowanej blachy trapezowej			
		72		m2	72
			razem	m2	72
18	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m			
		18		m2	18
			razem	m2	18
19	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie istniejącego pokrycia dachu deskami i plandeka			
		200		m2	200
			razem	m2	200

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE  
 "M-BUD"  
 mgr inż. *Maciej Rajchel*  
 38-480 Rymonów, ul. Jasna 8A  
 tel. 13 435 57 78, kom. 502 672 603  
 NIP 684-231-26-60