

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY W KM 4+340 - 4+390			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	1 KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
1.1.1	2 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
1.2		Zatoka			
1.2.1		Nawierzchnia z kruszywa			
1.2.1.1	3 KNNR 6 0105-08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 25 cm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	135.000	
		135		RAZEM	135.000
1.2.2		Podbudowa			
1.2.2.2	4 KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
		135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
1.2.2.2	5 KNNR 6 0105-08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa dolna - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy 15 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	135.000	
		135		RAZEM	135.000
1.2.3		Galanteria drogowa			
1.2.3.3	6 KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
		116	m	116.000	
				RAZEM	116.000
1.2.3.3	7 KNNR 6 0401-04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej B-15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		73	m	73.000	
				RAZEM	73.000
1.2.3.3	8 KNNR 6 0401-04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej B-15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
1.3		Teren utwardzony kruszywem			
1.3.1		Nawierzchnia z kruszywa			
1.3.1.1	9 KNNR 6 0105-08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 25 cm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	225.000	
		225		RAZEM	225.000
1.3.2		Podbudowa			
1.3.2.2	10 KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
1.3.2.2	11 KNNR 6 0105-08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa dolna - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa	m ²		
		Krotność = 3	m ²	225.000	
		225		RAZEM	225.000
1.4		Projektowane elementy zagospodarowania terenu			
1.4.4	12 kalk. własna	Stół z ławami i zadaszeniem wg koncepcji Zamawiającego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.4	13 kalk. własna	Toaleta przenośna o wymiarach 1,2 x 1,2 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.4	14 kalk. własna	Ogrodzenie drewniane	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
1.5		Wykonanie nasypów			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.5	KNR 2-01 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II 260	m ³ m ³	 260.000	 260.000
				RAZEM	260.000
2		ROBOTY W KM 3+620 - 3+635			
2.1		Roboty przygotowawcze			
16 d.2.1	KNNR 1 0111- 02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0.015	km km	 0.015	 0.015
				RAZEM	0.015
17 d.2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 270	m ² m ²	 270.000	 270.000
				RAZEM	270.000
2.2		Zjazd z kruszywa			
2.2.1		Nawierzchnia z kruszywa			
18 d.2.2.1	KNNR 6 0105- 08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 25 cm Krotność = 5 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
2.2.2		Podbudowa			
19 d.2.2.2	KNNR 6 0102- 03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
20 d.2.2.2	KNNR 6 0105- 08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa dolna - stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy 15 cm Krotność = 3 48	m ² m ²	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
2.2.3		Galanteria drogowa			
21 d.2.2.3	KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902- 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 41	m m	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
22 d.2.2.3	KNNR 6 0401- 04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej C12/15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 16	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
23 d.2.2.3	KNNR 6 0401- 04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej C12/15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
2.3		Teren utwardzony kruszywem			
2.3.1		Nawierzchnia z kruszywa			
24 d.2.3.1	KNNR 6 0105- 08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 20 cm Krotność = 4 198	m ² m ²	 198.000	 198.000
				RAZEM	198.000
2.3.2		Podbudowa			
25 d.2.3.2	KNNR 6 0102- 03	Koryta gł. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 198	m ² m ²	 198.000	 198.000
				RAZEM	198.000
26 d.2.3.2	KNNR 6 0105- 04	Podbudowa dolna - stabilizacja gruntu piaskiem - grubość warstwy 15 cm Krotność = 3 198	m ² m ²	 198.000	 198.000
				RAZEM	198.000
2.3.3		Galanteria drogowa			
27 d.2.3.3	KNR 2-31 0401-06 z.o.2.13. 9902- 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 27	m m	 27.000	 27.000
				RAZEM	27.000
28 d.2.3.3	KNNR 6 0401- 04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej C12/15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.2.3.3	KNNR 6 0401-04 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej C12/15 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2.4		Utwardzone pobocze 0,75 m			
2.4.1		Nawierzchnia z kruszywa			
30 d.2.4.1	KNNR 6 0105-08 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 20 cm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
2.5		Projektowane elementy zagospodarowania terenu			
31 d.2.5	kalk. własna	Ogrodzenie drewniane	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000